

Let op. Er van uit gaande dat:

De vloer, c.q. het vertrek schoon en aangeveegd is, zonder materialen en gereedschappen welke eerste opgeruimd dienen te worden.

De materialen dienen in het vertrek aanwezig te zijn, dus exclusief de verpaktijd in het magazijn en exclusief de tiltijd van auto/pallet naar vertrek

Verwarmingssysteem	Tijdsduur (monteur en hulp) per m2/lengtemeters								Opmerkingen
Register-wandverwarming WH1	HOH10	20 min.							Grondplaten bevestigen, buis, toevoerleiding, aansluiting en verdeler, zonder pleister- en stucwerkzaamheden.
Register-wandverwarming Wh2 , WH3	HOH10	20 min.							Geleider bevstigen, buis, toevoerleiding, aansluiting en verdeler, zonder pleister- en stucwerkzaamheden.
Module-wandverwarming		15 min.							Montage van de platen, perskoppeling, toevoerleiding, Fermacell-lijm, toevoerleiding en verdeler, zonder onderconstructie
Module-wandverwarming zoals plafondkoeling en -verwarming		20 min.							Montage van de platen, perskoppeling, toevoerleiding, Fermacell-lijm, toevoerleiding en verdeler, zonder onderconstructie
FBH-VarioRast	HOH10	12 min.	HOH15	10 min.	HOH20	8 min.	HOH25	7 min.	Folie, geleider, buis, toevoerleiding en verdeler, zonder randisolatie.
FBH-VarioFix	HOH10	9 min.	HOH15	7 min.	HOH20	6 min.	HOH25	7 min.	Fixplaat, buis, toevoerleiding en verdeler, zonder randisolatie
FBH-VarioRoll	HOH10	9 min.	HOH15	7 min.	HOH20	6 min.	HOH25	7 min.	Isolatie rollen, buis, toevoerleiding en verdeler, zonder randisolatie.
FBH-varioNop	HOH10	9 min.	HOH15	7 min.	HOH20	6min.	HOH25	7 min.	Noppenplaten, buis, toevoerleiding en verdeler, zonder randisolatie en zonder vulmassa
FBH-VarioKomp	HOH10	15 min.							Verleggen van de platen, buis
	HOH20	12 min.							zonder randisolatie en zonder vulmassa
Vulmassa	ca.	3-6 min.							
Easy Flex EWH	HOH7,5								Montage geleider en buis, toevoerleiding en verdeler zonder pleister- en stucwerkzaamheden.
Plintverwarming - Classic	Type 'mini' / IA / IIA				20 min./lengtemeter				
	Type IIIA				30 min./lengtemeter				
Plintverwarming - Delta	Type 'mini' / IA / IIA				25 min./lengtemeter				
	Type IIIA				35 min./lengtemeter				
Convectiverwarming	Lengte tot 3m				30 min. per stuk				Montage BKH, instellen van de hoogte, aanleg van de buizen
	Lengte van 3 tot 6m				45 min. per stuk				

HOH staat voor hart op hart afstand

Opgelet:

De aangegeven montagetijden zijn richttijden en kunnen al naar gelang de situatie afwijken! In de berekening van de tijdsduur zijn niet opgenomen:

Aanlegwerkzaamheden, montage van de verdeler, het spoelen van de installatie, drukproef, spatel- en pleisterwerk-werkzaamheden en werkzaamheden door derden.

Verder wordt uitgegaan van een situatie met onderconstructies en rechte wanden.